

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III (34,50*2,50*1,00)+(37,2*2,40*1,00)+(38,6*1,80*1,00)+(47,0*1,85*1,00)	m ³ m ³	 331,960	 RAZEM 331,960
2	KNR-W 2-01 0215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III (1,80*1,50*1,50)+(1,71*1,20*1,20)+(2,50*1,20*1,20)+(2,60*1,20*1,20)	m ³ m ³	 13,856	 RAZEM 13,856
3	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (157,30-2,80)*1,00	m ² m ²	 154,500	 RAZEM 154,500
4	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka i nadsypka 154,5	m ² m ²	 154,500	 RAZEM 154,500
5	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - obsypka i nadsypka 154,5	m ² m ²	 154,500	 RAZEM 154,500
6	Kalkulacja indywidualna 1	Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 2,40 m w gruntach suchych - zabezpieczenie systemowe (200 m-g)	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
7	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 110,30-2,30	m m	 108,000	 RAZEM 108,000
8	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 47,00-1,80	m m	 45,200	 RAZEM 45,200
9	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 1	stud. stud.	 1,000	 RAZEM 1,000
10	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości -3	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 -3,000	 RAZEM -3,000
11	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 3	stud. stud.	 3,000	 RAZEM 3,000
12	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości -4	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 -4,000	 RAZEM -4,000
13	KNR 2-19 0219-01-ana- logia	Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 154,50	m m	 154,500	 RAZEM 154,500
14	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 9	m ² m ²	 9,000	 RAZEM 9,000
15	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III (331,96+13,856)-(154,50*0,60)-(1,177+0,398+0,621+0,655)	m ³ m ³	 250,265	 RAZEM 250,265
16	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III (331,96+13,856)-250,265	m ³ m ³	 95,551	 RAZEM 95,551